

## **Przedmiar**

### **Instalacja paliwowa dla kabin hamowniczych nr 16 do 20 w bud. 1B w OBR "BOSMAL" Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93**

Data: 2010-12-02

Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Zamawiający: OBR "BOSMAL" Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 MONTAŻ INSTALACJI PALIWOWEJ</b>				
1	KNR 709/313/2 Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi 28x3,0 mm - wspawanie do istn. rurociągu	3		złącze
2	KNR 709/2101/2 Montaż rurociągów stalowych spawanych, Fi 28x3,0 mm, kwasoodporne	150,0		m
3	KNR 709/2114/1 Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi 28x3,0 mm, kwasoodporne	30		szt
4	KNR 709/2501/4 Zawory na ciśnienie nominalne do 2,5-MPa (25kG/cm <sup>2</sup> ), Dn 25,0-mm, kulowe kwasoodporne do spawania	20		szt
5	KNR 709/313/2 Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi 28x3,0 mm <div style="text-align: right;">(30*2)+(20*2) = 100,0 100,0</div>	100		złącze
6	KNR 709/2904/1 Próby pneumatyczne rurociągów, Fi do 102,0-mm	150,0		m